

## 鴨川公園の整備工事について

### 1 整備の目的

- ・ バリアフリーに対応したスロープの緩勾配化、手すり等の設置
- ・ 利用者の身体にやさしい路面構造を採用した園路整備
- ・ 既存樹木を生かし景観に配慮した植栽整備
- ・ 老朽化施設の撤去等  
(主な整備施設)

スロープ、園路（舗装含む）、多目的広場、休憩施設、芝生、植栽

### 2 着手中工事の対応


- ・ 利用者に圧迫感を与えない仮設通路等の確保
- ・ 工事期間を最小限に抑える施工方法の採用

※北大路橋北側～出雲路橋間の工区は工事車両進入路が紫明通からのみの特殊な制約があるため、昨年度工事で南北両橋寄りの整備を完了させ、引き続き中央部を整備することで、全体工期を短縮し早期供用を図ることとしている。なお、利用者に配慮し、整備完了箇所から部分供用を図る。

対応前



対応後



対応前



対応後

