一般府道八木東インター線（夢おおい橋）
（南丹市八木町大藪）

24

一般府道八木東インター線は、京都縦貫自動車道八木東 IC を起点とし、京都府南丹市八木町に至る路線であり、第２次緊急輸送道路としての役割も担っています。

夢おおい橋は、当該路線において JR 山陰本線、国道９号、一級河川東所川を跨ぐ橋ですが、耐震性能が不十分であるため、南海トラフ地震などの大地震が発生した際、路面に大きな段差が生じないようにする等の対策を講じることで、緊急輸送道路としての信頼性の向上を図るものです。

令和８年度は、令和７年度に引き続き、橋梁の耐震補強を実施します。

◎事業概要

全　体　計　画	Ｒ７までの実績	Ｒ８計画
事業期間：Ｒ５～ 事業延長：127.0m(橋長) 幅　　員：11.2(12.0)m 総事業費：500 百万円	事業概要：耐震補強設計・工事 事 業 費：117 百万円	事業概要：耐震補強工事 事 業 費：66 百万円

◎事業効果

〇耐震化対策により、南海トラフ地震等の大地震が発生した際の通行性を確保します。

〇第２次緊急輸送道路としての信頼性が向上します。


平面図



現況写真



橋梁一般図



問い合わせ先：道路建設課道路・橋梁係（075-414-5252）