CASBEE®-建築(新築)　評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2014年版　|使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2014(v.1.22)

1-1 建物概要

建物名称	舞鶴教育隊隊舎	階数	地上6F
建設地	京都府舞鶴市大字泉源寺小字知中	構造	RC造
用途地域	市街化区域・指定なし	平均居住人員	200 人
気候区分	1地域	年間使用時間	2,400 時間/年
建物用途	事務所,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2016年3月　予定	評価の実施日	2014年7月8日
敷地面積	272,153 ㎡	作成者	明慶恭郎
建築面積	1,602 ㎡	確認日	2014年7月10日
延床面積	8,515 ㎡	確認者	明慶恭郎

1-2 外観

外観パース等

2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE =1.0 ★★★☆☆

S: ★★★★★　A: ★★★★　B+: ★★★　B-: ★★　C: ★



2-2 ライフサイクルCO_2(温暖化影響チャート)

30%: ☆☆☆☆☆　60%: ☆☆☆☆　80%: ☆☆☆　100%: ☆☆　100%超: ☆



このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物（参照値）と比べたライフサイクルCO2 排出量の目安で示したものです

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)



2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質　　Q のスコア= 3.0



LR 環境負荷低減性　　LR のスコア= 3.0



3 設計上の配慮事項

総合

自衛隊の隊舎の特性を十部に機能するよう、又国庫事業による施設の為、必要規模の設計を行った。

その他

特筆する事項はなし

Q1室内環境

特筆する事項はなし

Q2サービス性能

特筆する事項はなし

Q3室外環境(敷地内)

特筆する事項はなし

LR1エネルギー

特筆する事項はなし

LR2資源・マテリアル

ハロン消火剤を使用しない

LR3敷地外環境

燃焼機器を設置しない

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency（建築環境総合性能評価システム）
■Q: Quality（建築物の環境品質）、L: Load（建築物の環境負荷）、LR: Load Reduction（建築物の環境負荷低減性）、BEE: Built Environment Efficiency（建築物の環境効率）
■「ライフサイクルCO_2」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
■評価対象のライフサイクルCO2排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される